



---

**VARIANTE**  
**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO**  
**"BRESCIANI - PO DI LEVANTE"**

RELATIVO AD UNA NUOVA STRUTTURA PER ORMEGGIO DI  
IMBARCAZIONI LUNGO L'ARGINE DESTRO DEL PO DI LEVANTE

---



---

**ELABORATO L)**

**PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA**

---

**TECNICO**

Geom. **CESARE GIACON**

Studio Tecnico Giacon Geom. Cesare

via Zara, 2, Porto Viro tel. 0426/321299 e-mail : [studiogiacon@libero.it](mailto:studiogiacon@libero.it)

---

## Computo Metrico Estimativo

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- 1) Fornitura e posa di pietrame non gelivo, Ø cm 20-50, per riempimento Tra argine e palancolata in legno, compreso costipamento, trasporto, scarico ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  
mc. 550,00 x € 19,00 = € 10'450,00
- 2) Realizzazione della palancolata in legno a formazione della banchina mediante fornitura e posa in opera di pali di legno di larice o similari, opportunamente trattati, Ø 30 da ml 8,00, compreso infissione in acqua con mezzi meccanici, trasporto, scarico e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  
n° 230 x € 40,00 = € 9'200,00
- 3) Realizzazione di camminamenti, della larghezza di mt 1,90 e 1,00, mediante fornitura e posa in opera di tavolato in legno di castagno o simile, opportunamente trattato, dello spessore di cm 5,00, compreso rave di sostegno in legno di larice a terra, delle dimensione di cm 15,00 x 25,00, compreso chiodi zincati, viti, tagli, sfridi, trasporto, scarico ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  
mq 125,00 x € 25,00 = € 3'125,00
- 4) Realizzazione della viabilità mediante fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato (spessore medio di cm 10,00/12,00) compreso trasporto, scarico, stesura e rullatura con mezzi meccanici ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  
mc 95,00 x € 5,00 = € 475,00

---

**TOTALE € 23'250,00**